

## **SADRZAJ:**

### **1 . UVODNE NAPOMENE**

### **2. GRAĐEVINSKI RADOVI ODRŽAVANJA**

- 2.1. POPRAVAK ASFALTBETONSKOG KOLNIKA
- 2.2. OBNAVLJANJE ASFALTBETONSKOG KOLNIKA PRESVLAČENJEM
- 2.3. POPRAVAK MAKADAMA
- 2.4. NIVELIRANJE LJEVANO ŽELJEZNIH POKLOPACA
- 2.5. POPRAVAK RUBNIH ELEMENATA KOLNIKA I NOGOSTUPA
- 2.6. POPRAVAK PARKIRNIH POVRŠINA OD PREDGOTOVLJENIH BETONSKIH ELEMENATA
- 2.7. POPRAVAK NOGOSTUPA I PJEŠAČKIH POVRŠINA
- 2.8. ODRŽAVANJE BANKINA
- 2.9. OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI

### **3. ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME CESTE**

- 3.1. ODRŽAVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE
- 3.2. ODRŽAVANJE OPREME CESTE I URBANE OPREME
- 3.3. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

#### **1. Uvodne napomene:**

##### **Predmet troškovnika:**

Predmet troškovnika su radovi održavanja nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina na području grada Trogira.

##### **Količine radova:**

S obzirom na karakter radova njihov opseg nije moguće odrediti predmjerom.

Kako dio radova spada u intervencije izvođač ih izvodi prema potrebi s obzirom na dane okolnosti.

Preostali dio radova izvodi se prema nalogu nadzornog inženjera, koji u ime naručitelja određuje prioritete i opseg potrebnih radnji.

Osnova za obračun i plaćanje su stvarno izvedene količine utvrđene u građevinskoj knjizi, ovjerenoj od strane izvođača i nadzornog inženjera.

Za radove koji se nakon dovršetka objekta ne mogu provjeriti izmjerom, potrebno je voditi evidenciju u građevinskom dnevniku.

Točnost unesenih podataka ovjeravaju predstavnik izvođača i nadzorni inženjer.

##### **Cijene radova:**

Cijene radova dane u ovom ponudbenom Troškovniku odnose se na jediničnu cijenu gotovog posla.

To znači da jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove rada, materijala, režije gradilišta i poduzeća, sva davanja i zaradu poduzeća, dakle sve troškove bilo koje vrste.

Jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi pripremnih i završnih radova, podizanje pomoćnih objekata, dovoz i montaža strojeva i opreme te demontaža i odvoz istih po završetku posla, troškovi osiguranja radilišta, troškovi provedbe mjera zaštite na radu tj. troškovi osiguranja izvođenja radova na siguran način, troškovi dovođenja radilišta u uredno stanje po završetku radova, troškovi općih rizika, odgovornosti i obveza proizšlih iz Ugovora i svi ostali troškovi potrebni za pravilno izvršenje pojedinog rada.

Također, jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi koji proizlaze iz obveze izvođača da osigura dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala i izvedenih radova (članak 54. i 135. Zakona o gradnji, NN 153/13 i 20/17).

Ponuđač je dužan ostvariti uvid u stanje i uvjete koji vladaju na terenu te iste uzeti u obzir i uključiti u jedinične cijene radova.

Za rad koji nije obuhvaćen stavkama ovog troškovnika, a može se pojaviti pri obavljanju poslova održavanja, izvođač će cijenu formirati prema stvarnim troškovima, a na osnovu cijene materijala, rada radnika, vozila i strojeva ponuđenih u ovom troškovniku (Dodatak 1)

##### **Izvođenje radova:**

Sve radove izvođač mora izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, Pravilnikom o održavanju cesta (NN 90/14), Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, NN 155/05 i 14/11), te drugim važećim zakonima i propisima.

Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od vremenskih i drugih nepogoda.

Postojeće komunalne instalacije izvođač je dužan čuvati od oštećenja i osigurati njihovo neprestano funkcioniranje tijekom izvođenja radova.

Prije izvođenja radova u blizini postojećih instalacija, izvođač je dužan izvjestiti nadležne tvrtke i organizacije koje upravljaju navedenim instalacijama o početku radova i izvoditi radove u suglasju s istima.

Sve radove izvođač je dužan izvesti na siguran način tako da ne ugrozi ljude ni objekte.

Troškove nastale kao posljedica štete nanesene trećim osobama izvođač snosi sam.

Izvođač je obavezan propisno označiti i ograditi radilište tijekom izvođenja radova te osigurati nesmetano odvijanje kolnog i pješačkog prometa u zoni zahvata.

U tu svrhu izvođač je dužan o svom trošku postaviti i održavati potrebnu signalizaciju i opremu kako u zoni samog radilišta tako i na dijelu okolnih ulica, što uključuje i izradu prometnog rješenja te ishođenje dozvole od nadležnog tijela uprave i prometne policije.

Na mjestima na kojima je nužno potrebno osigurati pješačku komunikaciju, izvođač je dužan o vlastitom trošku izraditi poprečne prijelaze.

Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan o vlastitom trošku držati gradilište u urednom stanju, a tijekom dana privremeno zauzete prometne površine detaljno očistiti i nakon radnog vremena vratiti u funkciju.

Nalaženje odlagališta otpadnog građevinskog materijala obveza je izvođača, a trošak naknade za korištenje i urđenje odlagališta mora biti uključen u jedinične cijene ovog Troškovnika.

Ove uvodne napomene sastavni su dio ponudbenog troškovnika i obvezne su za ponuđača odnosno izvođača.